

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER BOLICĂ
PROF. UNIV. DR. LUCA T. CONSTANTIN



REFERAT DE NECESITATE
Nr.....4630 din.....17.05.2023

Avand în vedere faptul că în prezent la nivelul corpului D, corridor parter, în cele două birouri ale profesorilor toaleta este comună, se impune necesitatea de a se realiza o a doua toaleta în corridorul de trecere dintre birouri. După realizarea lucrarilor, birourile vor fi independente, fără comunicare între ele și cu toalete separate. Se va întocmi caiet de sarcini cu detaliile lucrării, cantitatile și suprafetele care urmează să se modifice.

Necesar ; - conform ofertei

Sursa de finanțare:Servicii Medicale

Director finanțier contabil
Ec. Bojin Aurora

Hora
Oferta se vor depune pe adresa office@cardiologie.ro
Dacă împlinești la secretariul instituției Intocmit
nominat în data de 30.05.2023 ora 15:30 Ing. Achiroae Alin
informați la 0256/207356, birou administrativ INT. 158.

*Ofertă de pret?
19.05.2023*

~~INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA~~

*Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro*

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. H630 / 19.05.2013

CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARII:

**Lucrari de renovare si reparatii , refacere toaleta
profesori, amenajat a doua toaleta**

COD CPV – 45332400-7

Lucrări de instalare de echipamente sanitare

CUPRINS

**INSTITUTUL DE BOH
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

*Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro*

- 1. Generalități**
- 2. Descrierea Lucrării**
- 3. Materiale**
- 4. Cantități ale lucrării**
- 5. Termen de execuție**
- 6. Termen de garantie**
- 7. Condiții de receptie**

**INSTITUTUL DE BOALA
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare(actualizat pana la data de 22 septembrie 2006), precum si a ordinului nr. 1096/2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.914/2006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Prezentul caiet de sarcini se refera la repararea respectiv renovarea conform standardelor actuale a toaletei care asigura doua cabinete ale profesorilor la corpul D parter, primul birou si al doilea birou de langa cabinetul manager.

Mentionez faptul ca toaleta respectiva nu a fost renovata niciodata de la infintarea IBCVT.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din cabinet profesor, toaleta profesori si hol trecere intre cabinete profesori, parter corp. In fapt, exista o singura toaleta care serveste doua cabinete profesori, se vrea ca holul de trecere intre cabinete sa se transforme in a doua toaleta in asa fel incat birourile profesorilor sa nu mai comunice ca in prezent, fiecare birou va avea baia proprie fara comunicare intre birouri ori toalete. Pentru realizarea acestui obiectiv, in toaleta existenta se va muta lavoarul si instalatiile sanitare pe peretele opus iar in locul lavoarului se va decupa peretele si se va confectiona o usa intrare din birou in toaleta. Deasemenea usa intrare toaleta existenta se va zidi. Faianta si gresia existenta in toaleta se va decoperta si in locul acesteia se vor monta sape , zidarie, covor PVC pe podea si pereti, etc. In holul de trecere existent se va zidii usa de comunicare si se va monta wc plus lavoar cu instalatiile sanitare aferente. Deasemenea se vor monta sape , zidarie, covor pvc pereti si podea. In ambele toalete se va monta un sistem automat de ventilatie care va scoate aerul si va improspata aerul. Se vor monta prize, intrerupatoare , lampi iluminat , etc.

Pentru o buna si deplina siguranta in functionarea echipamentelor, este obligatorie respectarea cu strictete a tuturor conditiilor de montaj si de amplasare.

**INSTITUTUL DE BOALĂ
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor, atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit imposibilitatea receptionarii lucrarii.

Societatea contractanta este singura raspunzatoare cu dotarea muncitorilor cu echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct de vedere al SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la preventirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, acestea trebuie respectate pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor ;

3. Materiale

- Realizarea lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de inceperea acestora;
- Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
- Firma executanta va trebui sa furnizeze toate materialele, sculele si utilajele necesare lucrarii.
- Toate materialele utilizate trebuie sa fie insotite de documente, respectiv certificate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii

- Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer constructor, persoana calificata in zidarie, instalatii sanitare,instalatii electrice)va inspecta zona de lucru impreuna cu un reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre IBCVT.

NECESAR

- Reparatii pereti si tavane
- Demontat instalatii sanitare, chiuveta, cadita dus, vas wc, decapat gresie faianta, efectuat sapa
- Demontat 2 usi cu refacere spaleti
- Efectuat un gol de usa 200/80
- Zugraveli lavabile
- Realizat instalatie aerisire
- Montat covor pvc pereti si podele aprox 23 mp

**INSTITUTUL DE BOH
CARDIOVASCULARĂ
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13-A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 236 207363
fax: +40 236 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Realizat instalatie electrica, mutare trasee, montat lampi etc
- Procurat si montat usa PVC 200/80
- Refacere instalatii sanitare, montat 2 vase wc cu rezervoare la semiinaltime, 2 lavoare, baterii, trasee, etc

Se va pune la dispozitia firmelor ofertante planurile etajului cu dimensiuni pentru calcularea devizului de lucrari, firmele ofertante vor face propriile masuratori pentru a stabilii valoarea ofertei

5. Termen de executie

- Termenul de executie a lucrarii va fi de maxim 10 zile lucratoare, termen care curge de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

6. Termen de garantie

- Garantia este de 24 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie

7. Conditii de receptie

- Receptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor echipamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va verifica aspectul estetic si functional al acestora
- Procesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contine data receptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.
- Oferta financiara trebuie sa fie sub forma de deviz lucrari in care se va prezenta detaliat(pret material si manopera) operatiunile de lucru ce vor fi efectuate.
- Pentru detalii suplimentare si orice informatie va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0256/207356 int.108, compartimentul administrative

Intocmit,
Administrativ
Ing. Achiroae Alin

Avizat,
Ing. Voichescu ilie